

Code	Omschrijving	status	eenheid	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Prijs
01.	AANNEMINGSMODALITEITEN					
01.00.	aannemingsmodaliteiten - algemeen					
01.01.	aannemingsmodaliteiten - bestek	PM				
01.03.	aannemingsmodaliteiten - burgerlijke aansprakelijkheid	PM				
01.04.	aannemingsmodaliteiten - volledigheid van inschrijving	PM				
01.08.	aannemingsmodaliteiten - materialenlijst	PM				
01.26.	werfcoördinatie - renovaties met blijvende bewoning	PM				
01.30.	werfcondities - algemeen	PM				
01.31.	werfcondities - orde en netheid	PM				
01.32.	werfcondities - geluids- en stofhinder	PM				
01.40.	veiligheidsvoorschriften - algemeen	PM				
02.	BOUWPLAATSVORZIENINGEN					
02.00.	bouwplaatsvoorzieningen - algemeen	PM				
02.10.	beschermingswerken - algemeen	PM				
02.11.	beschermingswerken - openbare weg	PM				
02.20.	Inname openbaar domein	PM				
02.11.	Coördinatie inname openbaar domein	PM				
02.60.	werflokalen - algemeen	PM				
02.64.	werflokalen - sanitaire voorzieningen	PM				
02.80.	arbeidsmiddelen - algemeen	PM				
02.81.	arbeidsmiddelen - werken op hoogte	PM				
02.81.20.	arbeidsmiddelen - werken op hoogte/steigers	PM				
02.82.	arbeidsmiddelen - hijsen en heffen van lasten	PM				
03.	AFBRAAKWERKEN					
03.00.	afbraakwerken - algemeen	PM				
03.01.	afbraakwerken - asbestverwijdering	PM				
03.03.	afbraakwerken - in bewoonde gebouwen	PM				
03.30.	afbraak dakelementen - algemeen	PM				
03.31.	afbraak dakelementen - hellend dak	PM				
03.31.10.	afbraak dakelementen - hellend dak/asbestverwijdering	PM				
03.31.11.	afbraak dakelementen - hellend dak/asbestverwijdering - leien	VH	m²	810,00		
03.31.30.	afbraak dakelementen - hellend dak/dakbedekking - pannen	VH	m²	1.620,00		
03.31.30.	afbraak dakelementen - hellend dak/dakbedekking - leien	VH	m²	1.620,00		
03.31.50.	afbraak dakelementen - hellend dak/daklichtelementen	VH	st	50,00		
03.31.60.	afbraak dakelementen - hellend dak/dakdoorvoeren	VH	st	25,00		
03.32.	afbraak dakelementen - plat dak	PM				
03.32.50.	afbraak dakelementen - plat dak/daklichtelementen	VH	st	50,00		
03.32.60.	afbraak dakelementen - plat dak/dakdoorvoeren	VH	st	25,00		
03.40.	afbraak gevelelementen - algemeen	PM				
03.41.	afbraak gevelelementen - dorpels (recup)	VH	m³	4,32		
03.44.	afbraak gevelelementen - buitenschrijnwerk	PM				
03.44.20.	afbraak gevelelementen - buitenschrijnwerk/ramen, deuren	VH	st	519,60		
2.	BOVENBOUW					
20.	METSELWERK					
20.00.	metselwerken - algemeen	PM				
20.01.	metselwerken - ter plaatse gemetst	PM				
20.13.	materialen - kimblokken	PM				
20.13.10.	materialen - kimblokken/cellenbeton	VH	m	450,00		
3.	DAKWERKEN					
30.	DAKOPBOUW HELLEND DAK					
30.00.	dakopbouw hellend dak - algemeen	PM				
30.10.	houten dakstructuur - algemeen PM	PM				
30.11.	dakvloer - algemeen	PM				
30.11.10.	dakvloer - in het zicht	VH	m²	2.835,00		
30.16.	houten dakstructuur - bakgootconstructies	VH	m	300,00		
30.20.	onderdak - algemeen	PM				
30.21.	onderdak - soepele membranen	VH	m²	4.050,00		
31.	THERMISCHE ISOLATIE HELLEND DAK					
31.00.	thermische isolatie hellend dak - algemeen	PM				
31.10.	isolatieplaten tussen dakstructuur - algemeen	PM				
31.11.	isolatieplaten tussen dakstructuur - MW of WW	PM				
31.11.20.	isolatieplaten tussen dakstructuur - MW/21 cm	VH	m²	1.215,00		
31.20.	isolatieplaten op dakstructuur (sarking) - algemeen	PM				
31.21.	isolatieplaten op dakstructuur (sarking) - MW of WW	PM				
31.21.10.	isolatieplaten op dakstructuur (sarking) - MW of WW/18 cm	VH	m²	2.835,00		
31.40.	binnenfolie - algemeen	PM				
31.41.	binnenfolie - damprem	VH	m²	4.050,00		
32.	DAKBEDEKKING HELLEND DAK					
32.00.	dakbedekking hellend dak - algemeen	PM				
32.01.	dakbedekking hellend dak - prestaties	PM				
32.10.	pannen - algemeen	PM				
32.11.	pannen - gebakken aarde	VH	m²	405,00		
32.12.	pannen - recuperatie	VH	m²	1.620,00		
32.11.20.	pannen - gebakken aarde/vormstukken	PM				
32.21.	leien - vezelcement	VH	m²	405,00		
32.22.	leien - recuperatie	VH	m²	1.620,00		
32.50.	toebehoren hellend dak - algemeen	PM				
32.51.	toebehoren hellend dak - dakdoorvoeren	VH	st	25,00		
34.	THERMISCHE ISOLATIE PLAT DAK					
34.00.	thermische isolatie plat dak - algemeen	PM				
34.10.	isolatieplaten plat dak - algemeen	PM				
34.11.	isolatieplaten plat dak - MW	PM				
34.11.20.	isolatieplaten plat dak - MW/18 cm	VH	m²	1.800,00		
35.	AFDICHTING & AFWERKING PLAT DAK					
35.00.	afdichting & afwerking plat dak - algemeen					
35.21.20.	kunststof dakafdichting - EPDM/gekleefd	VH	m²	1.800,00		
35.50.	toebehoren plat dak - algemeen					
35.51.	toebehoren plat dak - dakdoorvoeren	VH	st	25,00		
36.	DAKLICHTOPENINGEN					
36.00.	daklichtopeningen - algemeen					
36.10.	dakvlakramen - algemeen					
36.11.	dakvlakramen - hout					
36.11.10.	dakvlakramen - hout/wentel (incl. buitenzonwering)	VH	st	50,00		
36.20.	plattendakramen - algemeen					
36.21.	plattendakramen - kunststof					
36.21.10.	plattendakramen - vast	VH	st	50,00		
36.21.20.	plattendakramen - buitenzonwering	VH	st	30,00		
37.	DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN					

37.00.	dakranden en kroonlijsten - algemeen	PM				
37.10.	slabben, loketten en aansluitbanden - algemeen	PM				
37.11.	slabben, loketten en aansluitbanden - metaal	PM				
37.11.10.	slabben, loketten en aansluitbanden - metaal/lood	VH	m	300,00		
37.20.	dakrandprofielen - algemeen	PM				
37.21.	dakrandprofielen - metaal	PM				
37.21.10.	dakrandprofielen - metaal/zink	VH	m	300,00		
37.40.	uitbekleding kroonlijsten en luifels - algemeen	PM				
37.42.	uitbekleding kroonlijsten en luifels - platen	PM				
37.42.30.	uitbekleding kroonlijsten en luifels - platen/vezelcement	VH	m²	90,00		
38.	DAKWATERAFVOER					
38.00.	dakwaterafvoer - algemeen	PM				
38.10.	bakgootdichtingen - algemeen	PM				
38.13.	bakgootdichtingen - hoog polymereembranen	PM				
38.13.10.	bakgootdichtingen - hoog polymereembranen/EPDM	VH	m²	900,00		
38.22.	hanggoten - metaal	PM				
38.22.10.	hanggoten - metaal/zink	VH	m	300,00		
38.32.	afvoerpijpen - metaal	PM				
38.32.10.	afvoerpijpen - metaal/zink	VH	m	450,00		
38.50.	toebehoren - algemeen	PM				
38.51.	toebehoren - dakkolken en tapbuizen	VH	st	50,00		
38.52.	toebehoren - draad- en bolroosters	VH	st	50,00		
38.54.	toebehoren - noodspuwers	VH	st	10,00		
4.	GEVELSLUITING					
40.	BUITENSCHRIJNWERK					
40.00.	buitenschrijnwerk - algemeen	PM				
40.01.	buitenschrijnwerk - prestaties	PM				
40.10.	profielsystemen - algemeen	PM				
40.12.	profielsysteem - aluminium	PM				
40.12.20.	profielsysteem - aluminium/draairamen	PM				
	* type 1 - afmeting (1,20 * 3,00) - 30 st	VH	m²	108,00		
	* type 2 - afmeting (1,20 * 0,80) - 20 st	VH	m²	19,20		
	* type 3 - afmeting (4,20 * 2,00-1 deel dubbel + 1 deel enkel) - 10 st	VH	m²	84,00		
40.12.40.	profielsysteem - aluminium/buitendeuren	PM				
	* deur (0,9 * 3,6) - glas type 2 - 5 st	VH	m²	16,20		
	* deur (0,9 * 3,6) - glas type 3 - 5 st	VH	m²	16,20		
	* deur (0,9 * 3,6) - vulelement - 5 st	VH	m²	16,20		
40.13.	profielsysteem - pvc	PM				
40.13.20.	profielsysteem - pvc/draairamen	PM				
	* type 1 - afmeting (1,20 * 3,00) - 30 st	VH	m²	108,00		
	* type 2 - afmeting (1,20 * 0,80) - 20 st	VH	m²	19,20		
	* type 3 - afmeting (4,20 * 2,00-1 deel dubbel + 1 deel enkel) - 10 st	VH	m²	84,00		
40.13.40.	profielsysteem - pvc/buitendeuren	PM				
	* deur (0,9 * 3,6) - glas type 2 - 5 st	VH	m²	16,20		
	* deur (0,9 * 3,6) - glas type 3 - 5 st	VH	m²	16,20		
	* deur (0,9 * 3,6) - vulelement - 4 st	VH	m²	16,20		
40.30.	ventilatioorosters - algemeen	PM				
40.32.	ventilatioorosters - op profiel	PM				
40.32.10.	ventilatioorosters - op profiel/kleprooster	VH	m	180,00		
40.60.	raamdorpels - algemeen	PM				
40.64.	raamdorpels - recuperatie VH m	VH	m	180,00		
40.65.	raamdorpels - blauwe steen VH m³	VH	m³	0,04		
41.	EXTERNE ZONWERING					
41.00.	externe zonwering - algemeen	PM				
41.30.	buitenzonwering - algemeen	PM				
41.31.	buitenzonwering - opbouw VH m²	VH	m²	252,00		
43.	BUITENBEPLEISTERING					
43.00.	buitenbepleistering - algemeen	PM				
43.20.	buitengevelisolatiesystemen met pleister - algemeen	PM				
43.21.	buitengevelisolatiesystemen met pleister - EPS	PM				
43.21.10.	buitengevelisolatiesystemen met pleister - EPS/isolatie - 12 cm	VH	m²	1.020,00		
43.21.12.	buitengevelisolatiesystemen met pleister - EPS/pleister dagkanten	VH	m	990,00		
43.22.	buitengevelisolatiesystemen met tegels - XPS	PM				
43.22.10.	buitengevelisolatiesystemen met tegels - XPS/isolatie - 14 cm	VH	m²	270,00		
43.22.20.	buitengevelisolatiesystemen ondergronds - XPS	VH	m²	54,00		
5.	BINNENAFWERKING					
50.	BINNENPLEISTERWERKEN					
50.00.	binnenpleisterwerken - algemeen	PM				
50.10.	wandbepleistering - algemeen	PM				
50.30.	renovatie pleisterwerk - algemeen	VH	m	990,00		